



총장실(본관201~203호) 공사범위

공사명	총장실(본관201~203호) 카펫타일 교체공사
-----	---------------------------

## 공사 내용

- 총장실(본관 201~203호) 카펫타일 교체 공사

### 가. 공통공사

- 1) 현장정리 및 보양, 폐기물 처리비 포함

### 나. 카펫타일 교체공사

- 1) 기존 롤카펫 철거(280㎡)
- 2) 신규카펫타일 설치(280㎡)
- 3) 카펫자재(LG하우시스 L-7002, L-7003 카펫(8(t))\*500W\*500(L)/mm) 동등 사양 이상)
- 4) 카펫타일 물량의 10% 추후 하자물량으로 확보 포함

# 내부 집기 해체 및 재설치는 학교측에서 시행(참고)

# 02.22(목) 기존 롤카펫 철거, 02.23~25(일) 신규 카펫타일 설치 해당일정 필히 준수

공사명

총장실(본관201~203호) 카펫타일 교체공사

1

공사범위 현황사진



201호 총장실



202호 총장접견실



203호 비서실

공사명

총장실(본관201~203호) 카펫타일 교체공사

카펫타일자재



LG하우시스 L-7003 동등 사양 이상 제품 사용  
 201호 총장실, 202호 총장접견실 사용



LG하우시스 L-7002 동등 사양 이상 제품 사용  
 203호 비서실 사용

공사명	총장실(본관201~203호) 카펫타일 교체공사
-----	---------------------------